

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Adaptacja pomieszczeń na gabinety pedagoga i psychologa					
1	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	(1.0+3.0)*2.9	m ²	11.600	
				RAZEM	11.600
2	KNNR 8	Demontaż wanny kąpielowej	kpl		
d.1	0225-04	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 8	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl		
d.1	0225-05	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR-W 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby-ściany i sufity	m ²		
d.1	1002-06	122.8+38.3	m ²	161.100	
				RAZEM	161.100
5	KNNR 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
d.1	0802-06	122.8+38.3	m ²	161.100	
				RAZEM	161.100
6	KNNR 2	Gruntowanie tynków wewnętrznych gładkich	m ²		
d.1	1401-07	122.8+38.3	m ²	161.100	
				RAZEM	161.100
7	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²		
d.1	1401-05	122.8+38.3	m ²	161.100	
				RAZEM	161.100
8	KNNR-W 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0801-07	38.3	m ²	38.300	
				RAZEM	38.300
9	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - ANALOGIA montaż płyt OSB 2,2cm	m ²		
d.1	0820-03	38.3	m ²	38.300	
				RAZEM	38.300
10	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1	202 1136-01	38.3	m ²	38.300	
				RAZEM	38.300
11	KNNR 2	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.1	0805-02	4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
12	KNNR 2	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo - obudowy	m ²		
d.1	1702-03	3.42	m ²	3.420	
				RAZEM	3.420
13	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	4.81	m ²	4.810	
				RAZEM	4.810
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ²	m ²		
d.1	1209-10	0.8*2.0*2.5*4	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
15	KNNR 4	Umywalki pojedyncze porcelanowe	kpl.		
d.1	0230-02	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNNR 4	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0137-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmoznanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	2.0	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 6 2.0	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 4-01 d.1 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,zewnętrznych i balkonowych polskich,skrzynkowych i półskrzynkowych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNNR-W 3 d.1 1009-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 0.12*0.6*2*24	m ² m ²	3.456	
				RAZEM	3.456
21	KNNR-W 3 d.1 1009-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 10.0	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
2 Archiwum					
22	KNR 4-01 d.2 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3.77	m ² m ²	3.770	
				RAZEM	3.770
23	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 25.2	m ² m ²	25.200	
				RAZEM	25.200
24	KNNR-W 3 d.2 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby-ściany i sufity 28.56+14.72	m ² m ²	43.280	
				RAZEM	43.280
25	KNNR 2 d.2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 28.56+14.72	m ² m ²	43.280	
				RAZEM	43.280
26	KNNR 2 d.2 1401-07	Gruntowanie tynków wewnętrznych gładkich 28.56+14.72	m ² m ²	43.280	
				RAZEM	43.280
27	KNNR 2 d.2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 28.56+14.72	m ² m ²	43.280	
				RAZEM	43.280
28	KNNR 2 d.2 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm 14.72	m ² m ²	14.720	
				RAZEM	14.720
29	KNNR 2 d.2 1209-03	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm 14.72	m ² m ²	14.720	
				RAZEM	14.720
30	KNNR 2 d.2 1209-05	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej 20.4	m m	20.400	
				RAZEM	20.400
31	KNR 4-01 d.2 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 0.8*2.0*2.5*2	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
32	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1.1	m ³ m ³	1.100	
				RAZEM	1.100
33	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 6 1.1	m ³ m ³	1.100	
				RAZEM	1.100
34	KNR 4-01 d.2 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,zewnętrznych i balkonowych polskich,skrzynkowych i półskrzynkowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNNR-W 3 d.2 1009-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 0.12*0.6*2*12	m ² m ²	 1.728	
				RAZEM	1.728
3 Bibliotek z czytelnia					
36	KNNR-W 3 d.3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby-ściany i sufity 103.0+128.86	m ² m ²	 231.860	
				RAZEM	231.860
37	KNNR 2 d.3 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 103.0+128.86	m ² m ²	 231.860	
				RAZEM	231.860
38	KNNR 2 d.3 1401-07	Gruntowanie tynków wewnętrznych gładkich 103.0+128.86	m ² m ²	 231.860	
				RAZEM	231.860
39	KNNR 2 d.3 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 103.0+128.86	m ² m ²	 231.860	
				RAZEM	231.860
40	KNNR 2 d.3 1401-07	Gruntowanie tynków wewnętrznych gładkich 113.7	m ² m ²	 113.700	
				RAZEM	113.700
41	KNNR 2 d.3 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 113.7	m ² m ²	 113.700	
				RAZEM	113.700
42	KNNR 2 d.3 1401-03	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą syntetyczną dwukrotnie z dwukrotnym poszpachlowaniem 113.7	m ² m ²	 113.700	
				RAZEM	113.700
43	KNNR 2-02 d.3 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów- analogia malowanie farbą olejną 35.23	m ² m ²	 35.230	
				RAZEM	35.230
44	KNNR 8 d.3 0108-03	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.40-50 mm na ścianie 16.0	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
45	KNNR 2 d.3 1702-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- dynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo - obudowy 7.68	m ² m ²	 7.680	
				RAZEM	7.680
46	KNNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNNR 4-01 d.3 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNNR 2-02 d.3 1017-02	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
49	KNNR 4-01 d.3 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 0.8*2.0*2.5*2	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
50	KNNR 4-01 d.3 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,zewnętrznych i balkono- wych polskich,skrzynkowych i półskrzynkowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
51	KNNR-W 3 d.3 1009-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 0.12*0.6*2*72	m ² m ²	 10.368	
				RAZEM	10.368
52	KNNR-W 3 d.3 1009-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		24.0	m	24.000	
				RAZEM	24.000
4 Sala lekcyjna nr 31					
53 d.4	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
		69.0	m ²	69.000	
				RAZEM	69.000
54 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		69.0	m ²	69.000	
				RAZEM	69.000
55 d.4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		69.0	m ²	69.000	
				RAZEM	69.000
56 d.4	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną	m ²		
		69.0	m ²	69.000	
				RAZEM	69.000
57 d.4	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
		69.0	m ²	69.000	
				RAZEM	69.000
58 d.4	KNR-W 2- 02 1124-07	Listwy przyściennie drewniane	m		
		35.0	m	35.000	
				RAZEM	35.000
59 d.4	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby-ściany i sufity	m ²		
		69.0+59.5	m ²	128.500	
				RAZEM	128.500
60 d.4	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		69.0+59.5	m ²	128.500	
				RAZEM	128.500
61 d.4	KNNR 2 1401-07	Gruntowanie tynków wewnętrznych gładkich	m ²		
		69.0+59.5	m ²	128.500	
				RAZEM	128.500
62 d.4	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²		
		69.0+59.5	m ²	128.500	
				RAZEM	128.500
63 d.4	KNNR 2 1401-07	Gruntowanie tynków wewnętrznych gładkich	m ²		
		52.5	m ²	52.500	
				RAZEM	52.500
64 d.4	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		52.5	m ²	52.500	
				RAZEM	52.500
65 d.4	KNNR 2 1401-03	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą syntetyczną dwukrotnie z dwukrotnym poszpachlowaniem	m ²		
		52.5	m ²	52.500	
				RAZEM	52.500
66 d.4	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ²	m ²		
		0.9*2.05*2.5	m ²	4.613	
				RAZEM	4.613
5 Sala lekcyjna nr 19					
67 d.5	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
		53.75	m ²	53.750	
				RAZEM	53.750
68 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		53.75	m ²	53.750	
				RAZEM	53.750
69 d.5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		53.75	m ²	53.750	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	53.750
70	KNNR 2 d.5 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną 53.75	m ² m ²	53.750	
				RAZEM	53.750
71	KNNR 2 d.5 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 53.75	m ² m ²	53.750	
				RAZEM	53.750
72	KNR-W 2- d.5 02 1124-07	Listwy przyścienne drewniane 30.5	m m	30.500	
				RAZEM	30.500
73	KNNR-W 3 d.5 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby-ściany i sufity 53.75+51.85	m ² m ²	105.600	
				RAZEM	105.600
74	KNNR 2 d.5 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 53.75+51.85	m ² m ²	105.600	
				RAZEM	105.600
75	KNNR 2 d.5 1401-07	Gruntowanie tynków wewnętrznych gładkich 53.75+51.85	m ² m ²	105.600	
				RAZEM	105.600
76	KNNR 2 d.5 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 53.75+51.85	m ² m ²	105.600	
				RAZEM	105.600
77	KNNR 2 d.5 1401-07	Gruntowanie tynków wewnętrznych gładkich 45.75	m ² m ²	45.750	
				RAZEM	45.750
78	KNNR 2 d.5 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 45.75	m ² m ²	45.750	
				RAZEM	45.750
79	KNNR 2 d.5 1401-03	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą syntetyczną dwukrotnie z dwukrotnym poszpachlowaniem 45.75	m ² m ²	45.750	
				RAZEM	45.750
80	KNR 4-01 d.5 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² 0.9*2.05*2.5	m ² m ²	4.613	
				RAZEM	4.613
6 Sala lekcyjna nr 12					
81	KNR 4-01 d.6 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 50.7	m ² m ²	50.700	
				RAZEM	50.700
82	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 50.7	m ² m ²	50.700	
				RAZEM	50.700
83	NNRNKB d.6 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 50.7	m ² m ²	50.700	
				RAZEM	50.700
84	KNNR 2 d.6 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną 50.7	m ² m ²	50.700	
				RAZEM	50.700
85	KNNR 2 d.6 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 50.7	m ² m ²	50.700	
				RAZEM	50.700
86	KNR-W 2- d.6 02 1124-07	Listwy przyścienne drewniane 28.9	m m	28.900	
				RAZEM	28.900

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
87	KNNR-W 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby-ściany i sufity	m ²		
d.6	1002-06	50.7+49.13	m ²	99.830	
				RAZEM	99.830
88	KNNR 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
d.6	0802-06	50.7+49.13	m ²	99.830	
				RAZEM	99.830
89	KNNR 2	Gruntowanie tynków wewnętrznych gładkich	m ²		
d.6	1401-07	50.7+49.13	m ²	99.830	
				RAZEM	99.830
90	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²		
d.6	1401-05	50.7+49.13	m ²	99.830	
				RAZEM	99.830
91	KNNR 2	Gruntowanie tynków wewnętrznych gładkich	m ²		
d.6	1401-07	43.35	m ²	43.350	
				RAZEM	43.350
92	KNNR 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
d.6	0802-06	43.35	m ²	43.350	
				RAZEM	43.350
93	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą syntetyczną dwukrotnie z dwukrotnym poszpachlowaniem	m ²		
d.6	1401-03	43.35	m ²	43.350	
				RAZEM	43.350
94	KNNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ²	m ²		
d.6	1209-10	0.9*2.05*2.5	m ²	4.613	
				RAZEM	4.613
7	Mur oporowy				
95	KNNR 2-02	Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm	m ²		
d.7	0219-05	28.0*0.35	m ²	9.800	
				RAZEM	9.800